

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: *Броварський ліцей № 7 Броварської міської ради Броварського району Київської області; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22208853, адреса 07400 м. Бровари, вул Героїв України 23 А., Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.*

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт приміщень комори для зберігання овочів та майстерні Броварського ліцею №7 Броварської міської ради Броварського району Київської області (за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями за № UA-2025-07-11-006742-а

Розмір бюджетного призначення: 1139259,6 грн (згідно довідки головного розпорядника до кошторису) у тому числі ПДВ.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Закупівля проводиться на очікувану вартість **1066516,00** грн (Один мільйон шістдесят шість тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 00 коп.) Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації та затвердженої Експертної оцінки кошторисної частини проектної документації «Поточний ремонт приміщень комори для зберігання овочів та майстерні Броварського ліцею №7». Очікувана вартість сформована за виключенням суми глави 10 «утримання служби замовника» та глави 12 «Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва з урахуванням ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Броварський ліцей № 7 Броварської міської ради Броварського району Київської області. Необхідність проведення даного виду робіт зумовлена потребою приведення приміщень до вимог згідно з санітарно-технічними нормами та удосконаленням освітнього процесу.

1. Місце надання послуг:

Україна, Київська обл., місто Бровари, вул. Героїв України, 23 А.

2. Строк надання послуг: Послуги надаються з дати укладення Договору до 31.10.2025 року включно.

Під час надання послуг дотримуватися вимог чинного законодавства та нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки та будівельних норм та правил.

**Інформація
про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт приміщень комори для зберігання овочів та майстерні Броварського ліцею №7

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонт приміщень майстерні</u>			
	<u>Розділ 1. Підлога</u>			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	59,84	
2	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	103,96	
3	(Демонтаж) Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	10,396	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	103,96	
5	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	103,96	
6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	103,96	
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщини 120мм)	м2	103,96	
8	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	103,96	
9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	103,96	
10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	103,96	
11	Покриття підлог зносостійкою фарбою за 2 рази	м2	103,96	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	53,63	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	101,89	
14	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,575	
15	Грунтування поверхонь	м2	155,52	
16	Штукатурення цементно-цезезитове по каменю та бетону	м2	155,52	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	170,27	
18	Покриття стін лаком по поґрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	170,27	
	<u>Розділ 3. Стеля</u>			
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	115,54	
20	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	87,15	
21	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	82,83	
22	Грунтування поверхонь	м2	28,39	
1	2	3	4	5
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,39	
	<u>Розділ 4. Двері</u>			
24	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
25	Знімання дверних полотен	м2	3,53	
26	Знімання наличників	м	19,56	
27	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
	<u>Розділ 5. Навіс</u>			
28	Виготовлення каркасу козирка ганку	т	0,08555	
29	Монтаж каркасу козирка ганку	т	0,08555	
30	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,36	
31	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	м2	3,36	

	емаллю ПФ-115 у два шари			
32	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2		4
33	Монтаж покрівельного покриття з профнастилу	м2		4
34	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3		1,3
	<u>Розділ 6. Інші витрати</u>			
35	Очищення приміщень від сміття	т		6,24
36	Навантаження сміття вручну	т		7,91
37	Перевезення сміття до 30 км	т		7,91
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на ремонт комори для зберігання овочів</u>			
	<u>Розділ 1. Підлога</u>			
38	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2		8,18
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2		8,18
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
40	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2		21,04
41	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2		12,63
42	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2		33,67
	<u>Розділ 3. Стеля</u>			
43	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2		9,88
44	Грунтування поверхонь	м2		9,88
45	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		9,88
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення майстерні</u>			
46	Монтаж припливної установки	шт		1
47	Установлення вставок гнучких	м2		0,080384
1	2	3	4	5
48	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт		2
49	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2		14,82
50	Установлення дифузорів з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		12
	<u>Розділ 2. Приміщення комори для зберігання овочів</u>			
51	(Демонтаж) Установлення решітки вентиляційної площею в світлі до 0,25 м2	грати		1
52	Установлення решітки вентиляційної з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення майстерні</u>			
53	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
54	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1
55	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на	шт		1

	стіні або колоні, струм до 100 А			
56	Демонтаж вимикачів, розеток	шт		2
57	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт		2
58	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт		14
59	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт		12
60	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт		12
61	Прокладання коробів пластикових	м		70
62	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м		70
	<u>Розділ 2. Приміщення комори для зберігання овочів</u>			
63	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на водопровід і каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Приміщення майстерні</u>			
64	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т		1
65	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т		1
66	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на встановлення технологічного обладнання</u>			
67	(Демонтаж) Установлення верстаків	шт		11
1	2	3	4	5
68	Установлення верстаків	шт		11